

## SİVASLI 300 KİŞİLİK PANSİYON BİNASI YANGIN POMPASI DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Mevcutta bulunan 2 adet 45 KW' lık pompalar yangın pompasına ait ana şase üzerinden sökülecek ve yerine 18,5 KW 'lık 2 adet pompa yerleştirilecektir.
- 2- Mevcut yangın pompasına ait 7,5 KW' lık jokey pompa korunacaktır.
- 3- 18,5 KW' lık pompalarının yerleşimi için gerekli tüm boru tadilatı yapılacak ve olası kaçaqlar giderilecektir.
- 4- 18,5 KW' lık pompalarının yerleşimi için gerekli tüm elektrik tesisatı yeniden düzenlenecektir. Kablo bağlantıları standartlarına uygun halde yapılacaktır.
- 5- Mevcut 2 adet 45 KW' lık pompalar pansiyon idaresine tutanak ile teslim edilecektir.
- 6- Tüm pompaların kurulumu ve bağlantıları tamamlandıktan sonra yetkili servis tarafından devreye alınacaktır.
- 7- Pansiyon idaresine eğitim verilecek ve tutanak altına alınacaktır.
- 8- Tüm sistem devreye alındıktan sonra yağmurlama hatlarında olası kaçaqlar giderilecektir.

### Mevcut pompa düzeni



